

510 m² Mobiles Raumzellengebäude

auch flexibel einsetzbar als Sozial-, Büro- oder Verwaltungsgebäude



Modul 60/ 16 - verfügbar ab sofort

Technische Daten

Gebäudefläche	510,00 m ²
Geschoss	1
Länge	ca. 36,71 m
Breite	ca. 8,50 m
Außenhöhe	ca. 2,85 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m

Angebot

Neupreis	688.000,00€
Kaufpreis	405.450,00€
Mietpreis 36 M.	16,95€/ m ²
Mietpreis 48 M.	14,95€/ m ²
Mietpreis 60 M.	12,95€/ m ²

Ausstattungsmerkmale

Außenfassade	Trapezblech
Isolierung	Mineralwolle
Sonnenschutz	Außenliegende Raffstore
Boden	Zementgebundene Spanplatte
Fenster	Kunststoff Fenster mit Brüstungen
Außentüren	Aluminium wärmegeklämt
Innentüren	

Opt. Ausstattung	Preis/ m ²
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€
Bodenbelag (Teppich/ PVC)	29,50€
Maler/ Anstrich	5,00€
Rasterdecke/ OWA	29,50€
Zentrale Elektroinstallation	29,50€
LED Beleuchtung	10,00€
Heizung	
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme wiederherstellen	15,00€
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme neu installieren	32,50€
Elektroheizkörper (Niedrig-Temperatur)	30,00€

Nebenkosten	Preis/ m ²
Fracht	7,5ct/ km
Autokran	9,50€

Leistungen auf Anfrage

Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz

Preisstellung: zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

