

1.223 m² Mobiles Raumzellengebäude

auch flexibel einsetzbar als Schul-, Büro- oder Verwaltungsgebäude



Modul 20/ 06 - verfügbar ab sofort

Technische Daten

Gebäudefläche	1.223,00 m ²
Geschoss	2
Länge	ca. 42,00 m
Breite	ca. 14,60 m
Außenhöhe	ca. 5,66 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m

Angebot

Neupreis	1.329.000,00€
Kaufpreis	945.000,00€
Mietpreis 36 M.	15,95€/ m ²
Mietpreis 48 M.	12,95€/ m ²
Mietpreis 60 M.	10,95€/ m ²

Ausstattungsmerkmale

Außenfassade	Trapezblech In RAL 9002
Wand-/ Deckenbelag	Feuerschutzplatten F30 & Treppenhaus F90
Isolierung	Dach/Boden= 100mm WLG 040 Wand = 120mm WLG 040
Sonnenschutz	Außen jalousien RAL 9016
Boden	Cetris Bodenplatten Verkehrslast 250kg/m ²
Fenster	Kunststofffenster K-Wert 1,1 W/m ² K
Außentüren	ALU Türen

Opt. Ausstattung	Preis/ m ²
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€
Bodenbelag (Teppich/ PVC)	29,50€
Maler/ Anstrich	5,00€
Rasterdecke/ OWA	29,50€
Zentrale Elektroinstallation	29,50€
LED Beleuchtung	10,00€
Heizung	
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme wiederherstellen	15,00€
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme neu installieren	32,50€
Elektroheizkörper (Niedrig-Temperatur)	30,00€

Nebenkosten	Preis/ m ²
Fracht	7,5ct/ km
Autokran	9,50€

Leistungen auf Anfrage

Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz

Preisstellung: zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

