

415 m² Mobiles Raumzellengebäude

auch flexibel einsetzbar als Sozial-, Büro- oder Verwaltungsgebäude



Modul 59/18 - verfügbar ab sofort

Technische Daten

Gebäudefläche	415,00 m ²
Geschoss	1,5
Länge	EG ca. 19,51m/ OG ca. 9,75 m
Breite	ca. 14,62 m
Außenhöhe	ca. 2,88 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m
Grundfläche (je Geschoss)	EG 285m ² / OG 130m ²

Angebot

Neupreis	539.500,00€
Kaufpreis	329.925,00€

Ausstattungsmerkmale

Außenfassade	Trapezblech RAL 7032
Isolierung	Mineralwolle
Sonnenschutz	Fassaden-Basis-Raffstore
Boden	Zementgebundene Spanplatte
Fenster	Kunststofffenster 2-flügelig mit VSG Verglasung
Außentüren	Aluminium wärmegeklämt
Innentüren	Schallschutztürblatt
Treppe	Außenliegende Treppe mit Podest

Opt. Ausstattung	Preis/ m ²
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€
Bodenbelag (Teppich/ PVC)	29,50€
Maler/ Anstrich	5,00€
Rasterdecke/ OWA	29,50€
Zentrale Elektroinstallation	29,50€
LED Beleuchtung	10,00€
Heizung	
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme wiederherstellen	15,00€
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme neu installieren	32,50€
Elektroheizkörper (Niedrig-Temperatur)	30,00€

Nebenkosten	Preis/ m ²
Fracht	7,5ct/ km
Autokran	9,50€

Leistungen auf Anfrage

Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung,
 Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz

Preisstellung: zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

