

306 m² Mobiles Raumzellengebäude

auch flexibel einsetzbar als Sozial-, Büro- oder Verwaltungsgebäude



Modul 59/ 20

Technische Daten

Gebäudefläche	306,00 m ²
Geschoss	1
Länge	ca. 21,95 m
Breite	ca. 14,62 m
Außenhöhe	ca. 2,88 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m

Angebot

Neupreis	382.500,00€
Kaufpreis	199.998,00€

Ausstattungsmerkmale

Außenfassade	Trapezblech RAL 9002
Isolierung	Mineralwolle nach ENEC 2014
Sonnenschutz	Kunststoffrolläden handbetr.
Fenster	Kunststofffenster 2-flügelig
Außentüren	Aluminium, wärmegeämmt
Innentüren	Holz, weiß foliert
Bodenlast	300kg/m ²
Schneelast	100kg/m ²

Opt. Ausstattung	Preis ab/ m ²
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€
Bodenbelag (Teppich/ PVC)	29,50€
Maler/ Anstrich	5,00€
Rasterdecke/ OWA	29,50€
Zentrale Elektroinstallation	35,00€
LED Beleuchtung	10,00€
Heizung	
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme wiederherstellen	15,00€
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme neu installieren	32,50€
Elektroheizkörper (Niedrig-Temperatur)	30,00€
2. Dachschaale	65,00€
Nebenkosten	Preis ab/ m²
Fracht	7,5ct/ km
Autokran	9,50€



Leistungen auf Anfrage

Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz

Preisstellung: zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer