

**886 m² MOBILE
CONTAINERANLAGE**

Mietrückläufer


Bürogebäude

Werkstatt



verfügbar ab August 2022

Modul 44/15

Grundriss UG



Grundriss EG

**ANGEBOT****Neupreis
Kaufpreis****1.069.000,00€
529.000,00€****Mietpreise (mtl./m²)**

ab 36M

12,95€

ab 60M

8,95€

ab 120M

5,95€

Nebenkosten (Preis ab/ m²)

Fracht 7,5ct/ km

Autokran 9,50€

Ausstattungsmerkmale

Fassade	Trapezblech/ Stahlwelle
Bodenbeläge	PVC
Elektroinstallation	s. optionale Leistungen
Beleuchtung	Spiegelrasterleuchten
Heizung	WW- Heizkörper ohne Therme
Sanitär	gemäß Grundriss
Sonnenschutz	Kunststoffrollladen manuell
Wand-/ Deckenbelag	Spanplatte melaminharzbeschichtet
Boden	Zementgebundene Spanplatte
Bodenlast	250kg/ m ²
Isolierung	Nach Mindestwärmeschutz

Fenster	Kunststofffenster weiß
Außentüren	Aluminiumtür weiß wärme- gedämmt
Innentüren	Holz
Treppen	Innenliegende Treppen
Dach	Keine 2. Dachschale

Technische Daten

Gebäudefläche	886 m²
Gebäudefläche je Geschoss	ca. 485/ 401 m ²
Teilbar ab	485 m ²
Geschosse	2
Länge	ca. 30,09 m
Breite	ca. 16,13 m
Außenhöhe	ca. 5,66 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m

Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)

Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€	2. Dachschale	65,00€
Umlackierung RAL	7,95€	Warmwasser-Heizkörper o. Therme wieder- herstellen	15,00€
Bodenbelag	29,50€	Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren	32,50€
Maler/ Anstrich	5,00€	Leistungen auf Anfrage	
Rasterdecke/ OWA	29,50€	Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz	
Elektroinstallation	35,00€		
LED Beleuchtung	10,00€		

Kontakt**anfrage@deu-bau.de****+49 (0)2942 98800****www.deutsche-industriebau.de**

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Angebote.